

Sollentuna 2024-09-10

## Angående gräv- och schaktarbete i etapp 4

SEOM har nu påbörjat arbetena för att förbättra och utöka ledningar och rör för vatten och avlopp (VA) i Edsberg och Väsjöområdet. Detta brev går ut till dig som bor närmst ledningsarbetena för att kunna hålla dig uppdaterad om vad som händer just för stunden i projektet.

### Pågående arbeten

Ett byggstängsel är uppsatt och innanför detta byggstängsel kommer byggstaket försedd med bullerdämpning att monteras på så kallade GP-link, betongelement. Höjden på byggstaket kommer vara ca 2,5 meter högt. Parallellt med montaget av byggstaketet håller projektet på att bygga upp byggvägar så att maskinerna inom arbetsområdet kan ta sig fram längs ledningssträckan. Arbetet beräknas vara klart i slutet av denna vecka, v 37.

Under v 35 påbörjade man att fälla träd och buskar. Riset från träden och buskarna kommer att flisas upp och köras till återvinningsstationen. Riset flisas för att skapa mindre utrymme vid borttransporten och på så vis kan vi minska antalet byggtransporter. Det bullerdämpande byggstaket ska vara på plats innan flisningen påbörjas då det kan genererar ett högre ljud.

Arbetsmomentet som påbörjas härmäst efter ovan beskrivna förberedande arbeten kommer att vara schaktning för omläggning av befintliga fjärrvärmeledningar väster om er fastighet. Fjärrvärmearbeten utförs inom det orangemarkerade området enligt figur 1. Arbetena beräknas vara färdiga under v 41.

Denna vecka kommer man att påbörja undersökningar för att lokalisera befintliga ledningar, det vill säga man gräver mindre provgropar för att se att ringningar över ledningssystemet stämmer med verkligheten.



Figur 1, Inom det orangefärgade området kommer arbete med omläggning av befintlig fjärrvärme att ske.

## Tidplan

Samtliga arbeten inom projektet beräknas vara klara till juni 2026, nedan beskrivs tider i anslutning till er fastighet. Se figur 2 för områdesindelning. Arbetena kan komma att skjutas i tid om oväntade förutsättningar dyker upp längs arbetets gång. Om oväntade förutsättningar sker återkommer vi med uppdaterade tider och hoppas att ni kan ha överseende med detta.

### Område 1 (orange)

- Förberedande arbeten inkl. mindre grävarbeten, september – oktober 2024
- Installation av stödkonstruktioner (spont), oktober – december 2024
- Grävarbeten inkl. förläggning av nya VA-ledningar, december 2024 – april 2025
- Återställningsarbeten, april – maj 2025

### Område 2 (blått)

- Förberedande arbeten inkl. mindre grävarbeten, september 2024
- Installation av stödkonstruktioner (spont), september 2024 – januari 2025
- Bergschakt (sprängning), februari – april 2025
- Förläggning av nya VA-ledningar, mars – maj 2025
- Återställningsarbeten, maj – juni 2025

## Område 3 (gult)

- Grävarbeten inom östra delen gång- och cykelbanan, september – november 2024
- Förberedande grävarbeten, april – maj 2025
- Installation av stödkonstruktion (spont), maj – juni 2025
- Grävarbeten inkl. förläggning av nya VA-ledningar, juni – november 2025
- Återställningsarbeten, november – december 2025



Figur 2, områdesindelning av etapp 4.

Mer detaljerad information om respektive etapp uppdateras löpande på webben:

## Etapp 3 – Dammar i parken



## Etapp 4 – förbi Gärdesskolan



Har du frågor är du välkommen att kontakta SEOM:s kundtjänst via e-post [kundtjanst@seom.se](mailto:kundtjanst@seom.se) dygnet runt.

Med vänliga hälsningar

SEOM